

| UGOVOR/TROŠKOVNIK KOMUNALNIH RADOVA  |  |          | 1 godina | 4 godine |
|--|--|----------|----------|----------|
| Stavka/Naziv usluge/Jedinica mjere   |  | količina |          |          |
| 01 Usluga rovokopača (h)   |  | 50,00    |          |          |
| 02 Usluga valjka (h)   |  | 20,00    |          |          |
| 03 Usluga gredera (h)  |  | 20,00    |          |          |
| 04 Usluga kamiona (h)  |  | 80,00    |          |          |
| 05 Strojni iskop zemlje sa utovarom i prijevozom (m3/km)                         |  | 100,00   |          |          |
| 06 Prijevoz materijala do 25 km (na području općine Jakovlje) (m3)               |  | 100,00   |          |          |
| 07 Prijevoz materijala preko 25 km (m3/km)                                       |  | 1.000,00 |          |          |
| 08 Strojno razgrtanje navezenog materijala (m3)                                  |  | 1.000,00 |          |          |
| 09 Ručno razgrtanje navezenog materijala (m3)                                    |  | 40,00    |          |          |
| 10 Strojno čišćenje jaraka sa odvozom materijala na području općine (m)          |  | 4.300,00 |          |          |
| 11 Strojno čišćenje jaraka bez utovara i odvoza materijala (m)                   |  | 200,00   |          |          |
| 12 Ručno čišćenje jaraka sa odvozom materijala na području općine (m)            |  | 100,00   |          |          |
| 13 Ručno čišćenje jaraka bez odvoza materijala (m)                               |  | 100,00   |          |          |
| 14 Čišćenje ucjevljenja sa deponiranjem otpada (m3)                              |  | 10,00    |          |          |
| 15 Čišćenje slivnika sa deponiranjem otpada (kd)                                 |  | 40,00    |          |          |
| 16 Strojno kopanje odvodnih jaraka bez odvoza (m)                                |  | 500,00   |          |          |
| 17 Strojno kopanje odvodnih jaraka sa odvozom materijala na području općine (m)  |  | 100,00   |          |          |
| 18 Ručno kopanje odvodnih jaraka bez odvoza (m)                                  |  | 50,00    |          |          |
| 19 Ručno kopanje odvodnih jaraka sa odvozom materijala na području općine (m)    |  | 50,00    |          |          |
| 20 Popravak glave propusta (m3)  |  | 3,00     |          |          |
| 21 Postava bet cijevi 20cm sa zamazivanjem spojeva cementnim mortom              |  | 10,00    |          |          |
| 22 Postava bet cijevi 30cm sa zamazivanjem spojeva cementnim mortom              |  | 130,00   |          |          |
| 23 Postava bet cijevi 40cm sa zamazivanjem spojeva cementnim mortom              |  | 50,00    |          |          |
| 24 Postava bet cijevi 50cm sa zamazivanjem spojeva cementnim mortom              |  | 20,00    |          |          |
| 25 Postava bet cijevi 60cm sa zamazivanjem spojeva cementnim mortom              |  | 20,00    |          |          |
| 26 Postava bet cijevi 80cm sa zamazivanjem spojeva cementnim mortom              |  | 30,00    |          |          |
| 27 Postava bet cijevi 100cm sa zamazivanjem spojeva cementnim mortom (m)         |  | 5,00     |          |          |
| 28 Postava bet cijevi 120cm sa zamazivanjem spojeva cementnim mortom (m)         |  | 5,00     |          |          |
| 29 Postava bet cijevi 20cm bez zamazivanja (m)                                   |  | 5,00     |          |          |
| 30 Postava bet cijevi 30cm bez zamazivanja (m)                                   |  | 10,00    |          |          |
| 31 Postava bet cijevi 40cm bez zamazivanja (m)                                   |  | 20,00    |          |          |
| 32 Postava bet cijevi 50cm bez zamazivanja (m)                                   |  | 10,00    |          |          |
| 33 Postava bet cijevi 60cm bez zamazivanja (m)                                   |  | 5,00     |          |          |
| 34 Postava bet cijevi 80cm bez zamazivanja (m)                                   |  | 5,00     |          |          |
| 35 Postava bet cijevi 100cm bez zamazivanja (m)                                  |  | 5,00     |          |          |
| 36 Postava bet cijevi 120cm bez zamazivanja (m)                                  |  | 5,00     |          |          |
| 37 Postava bet kanalice na MB 20 sa betonom izvoditelja (m)                      |  | 50,00    |          |          |
| 38 Postava bet rubnjaka na MB 20 sa betonom izvoditelja (m)                      |  | 300,00   |          |          |
| 39 Postava bet rubnjaka 18/24/100 na MB 20 sa betonom izvoditelja (m)            |  | 300,00   |          |          |
| 40 Popravak oštećenih dijelova bankina uz asfalt sa materijalom izvoditelja (m3) |  | 40,00    |          |          |

|  |  |          |  |  |
|--|--|----------|--|--|
| 41 Krpanje udarnih rupa na asfaltu sa materijalom izvođitelja (t)  |  | 28,00    |  |  |
| 42 Košnja trave po bankinama i odvodnim jarcima (m)  |  | 8.000,00 |  |  |
| 43 Strojno obrezivanje grmlja i raslinja (m)   |  | 8.400,00 |  |  |
| 44 Čišćenje zapuštenih površina od grmlja i raslinja (h)   |  | 50,00    |  |  |
| 45 Betoniranje temelja u zemlji MB 20 sa materijalom izvođitelja (m3)  |  | 10,00    |  |  |
| 46 Betoniranje temelja u oplati MB 20 sa materijalom izvođitelja (m3)  |  | 10,00    |  |  |
| 47 Popravak vertikalne signalizacije (h)   |  | 16,00    |  |  |
| 48 Rezanje asfalta (m)   |  | 100,00   |  |  |
| 49 Nabava, doprema, ugradnja i zbijanje tampona 0-30 (m3)  |  | 100,00   |  |  |
| 50 Nabava, doprema i ugradnja BNHS 16 (t)  |  | 600,00   |  |  |
| 51 Prilagodba rubnjaka postojećim kolnim ulazima (m)   |  | 20,00    |  |  |
| 52 Ugradnja kanalizacijske rešetke sa izradom šahta, beton izvođitelja   |  | 10,00    |  |  |
| 53 Ugradnja kanalizacijske rešetke na zacičevljeni jarak, beton izvođitelja  |  | 5,00     |  |  |
| 54 Izrada revizijskog šahta sa LŽ poklopcem, beton izvođitelja (kd)  |  | 10,00    |  |  |
| 55 Bušenje trupa ceste (m)   |  | 20,00    |  |  |
| 56 Postava betonskih opločnika sa zbijanjem i fugiranjem (m2)  |  | 100,00   |  |  |
| 57 Istovremeno čišćenje snijega i posipavanje cesta, materijal izvođitelja   |  | 120,00   |  |  |
| 58 Posipavanje cesta mješavinom sipine i soli, materijal izvođitelja (h)   |  | 80,00    |  |  |
| 59 Čišćenje snijega bez posipavanja (h)  |  | 250,00   |  |  |
| 60 Čišćenje snijega i posipavanje nogostupa, autobusnih stajališta i ostalih pješačkih površina, materijal izvođitelja (h) |  | 50,00    |  |  |
| 61 Posipavanje nogostupa, autobusnih stajališta i ostalih pješačkih površina, materijal izvođitelja (h)                    |  | 30,00    |  |  |
| 62 Čišćenje javnih površina od posipala zimske službe (h)  |  | 20,00    |  |  |
|  |  |          |  |  |
| UKUPNI IZNOS   |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
| PDV 25%  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
| SVEUKUPNO  |  |          |  |  |